

Nº OPERAÇÃO 01064289-45	Nº SICONV 0014852019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE EQUADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Drenagem superficial da Rua Benedito Tavares			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls')	DATA BASE 01-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona	MUNICÍPIO / UF EQUADOR	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona urbana do município de Equador/RN.									300.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					-	300.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO					-	226.657,62	
1.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	4.021,69	0,07	BDI 1	0,09	361,95	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	359,52	BDI 1	453,50	2.721,00	RA
1.1.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3.410,75	51,77	BDI 1	65,30	222.721,98	RA
1.1.4.	SEINFRA 026.1	C3097	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	m	40,45	16,71	BDI 1	21,08	852,69	RA
1.2.			CALÇADA/ACESSIBILIDADE					-	66.998,01	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSEMTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	1.174,20	23,43	BDI 1	29,55	34.697,61	RA
1.2.2.	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10C CM, ESPESSURA 10 CM. 20 MPA	m²	610,94	41,91	BDI 1	52,87	32.300,40	RA
1.3.			PINTURA					-	3.629,31	
1.3.1.	SINAPI	74245	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	263,95	10,90	BDI 1	13,75	3.629,31	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	2.715,06	
1.4.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und.	8,00	113,95	BDI 1	143,74	1.149,92	RA
1.4.2.	SEINFRA 026.1	C3307	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	m²	2,00	620,40	BDI 1	782,57	1.565,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EQUADOR
Local

terça-feira, 6 de abril de 2021

Responsável Técnico
Nome: ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO
CREA/CAU: 2101873672



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01064289-45	Nº SICONV 0014852019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE EQUADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Drenagem superficial da Rua Benedito Tavares			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls')	DATA BASE 01-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona	MUNICÍPIO / UF EQUADOR	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona urbana do município de Equador/RN.									300.000,00
Data				ART/RRT: RN20200342172					

RECURSO
←