



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

JOSE IVANILDO DE SOUSA
CNPJ Nº 20.425.271/0001-04



JOSÉ IVANILDO SOUSA

JR CONSTRUÇÕES

Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04

Sítio Polar 01 S/N – SALA 01

Zona Rural-CEP: 58640-000

Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)9.9869-2985

=====

PROPOSTA DE PREÇOS

=====

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RIO GRANDE DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220701TP00006
TIPO: MENOR PREÇO

LICITANTE: JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, telefone de contato: (83) 9. 9869-2985.

DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de Julho de 2022

HORARIO: 12h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ZEQUINHA SANFONEIRO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, VISANDO CUMPRIR O CONVÊNIO N.º 041/2022–SIN, FIRMADO COM O GOVERNO ESTADUAL.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Código	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Quant.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ZEQUINHA SANFONEIRO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANTAS BAIXAS DA OBRA, EM ANEXO..	SERVIÇO	01	327.249,72	327.249,72

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 327.249,72 (Trezentos e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).


PRAZO DE CONCLUSÃO: Conforme item 5.0

PAGAMENTO – Conforme item 18.0

VALIDADE DA PROPOSTA – 90 dias

Junco do Seridó - PB, 21 de Julho de 2022.


HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO
CPF: 033.112.114-05
RG: 2539417– SSP/PB
Representante Legal


20.425.271/0001-04
José Ivanildo de Sousa - ME
SÍTIO POLAR 1 S/N - SL 1
ZONA RURAL - CEP 58.640-000
JUNCO DO SERIDÓ - PB.

Responsável pela assinatura de contrato: Jose Ivanildo de Sousa, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado no Sítio Polar 1, S/N, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, portador do CPF nº 689.732.844-87 e da Carteira de Identidade nº 1354640 SSP/PB.

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01- Zona Rural - CEP: 58640-000
Fone: (83) 9.9869-2985
E-mail: JIVANILDOSOUSA@HOTMAIL.COM
Junco do Seridó – Paraíba

01/17



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO ZEQUINHA SANFONEIRO

DATA BASE: SINAPI RN
MAR/2022
ORSE/MAR/2022
BDI: 26,81%

MUNICÍPIO: Equador-RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	00051/ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m²	6,00	315,78	400,44	2.402,64	0,73%
1.2	100209	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas cortidas pontalçadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	m	259,62	42,46	53,84	13.977,94	4,27%
							SUBTOTAL DO ITEM	16.380,58
2.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO QUIOSQUES						
2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	22,89	56,72	71,93	1.646,48	0,50%
2.2	96619	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.	m²	10,50	22,07	27,99	293,90	0,09%
2.3	95952	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck= 25 mpa.	m³	22,20	1.894,65	2.402,61	53.337,94	16,30%
							SUBTOTAL DO ITEM	55.278,32
3.0		PISO						
3.1	87692	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.	m²	122,70	37,06	47,00	5.766,90	1,76%
3.2	87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.	m²	122,70	40,29	51,09	6.268,74	1,92%
3.3	98695	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	21,00	79,78	101,17	2.124,57	0,65%
							SUBTOTAL DO ITEM	14.160,21
4.0		ALVENARIA E ACABAMENTO						
4.1	103324	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	354,45	51,64	65,48	23.209,39	7,09%
4.2	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Paredes Internas)	m²	77,67	11,35	14,39	1.117,67	0,34%
4.3	87530	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (Paredes externas)	m²	299,97	21,33	27,05	8.114,19	2,48%
4.4	88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas. (Paredes externas)	m²	299,97	11,35	14,39	4.316,57	1,32%
4.5	87871	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo manual.	m²	708,66	9,53	12,08	8.560,61	2,62%
4.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, reparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	377,64	27,07	34,33	12.964,38	3,96%
4.7	87531	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	231,93	23,16	29,37	6.811,78	2,08%
4.8	87274	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² e meia altura das paredes.	m²	231,93	63,20	80,14	18.586,87	5,68%
							SUBTOTAL DO ITEM	83.681,46
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS						
5.1	86902	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	237,11	300,68	1.804,08	0,55%
5.2	95471	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	560,57	710,86	4.265,16	1,30%
5.3	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	32,37	41,05	246,30	0,08%
5.4	13115/ ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	Unid	6,00	674,77	855,68	5.134,08	1,57%
5.5	04773/ORSE	Bancada de mármore branco	m²	17,10	257,23	326,19	5.577,85	1,70%
5.6	86900	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação.	m²	18,00	149,11	189,09	3.403,62	1,04%
5.7	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	Unid	24,00	26,41	33,49	803,76	0,25%
5.8	100859	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	Unid	30,00	741,62	940,45	28.213,50	8,62%
5.9	01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Unid	30,00	62,84	79,69	2.390,70	0,73%

Sítio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:40:32 -03'00'

02/17



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO ZEQUINHA SANFONEIRO

DATA BASE:

SINAPI RN
MAR/2022
ORSE/MAR/22

MUNICÍPIO: Equador-RN

BDI: 26,81%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
5.10	01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Unid	6,00	101,02	128,10	768,60	0,23%
5.11	4883/ ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Unid.	6,00	479,99	608,68	3.652,08	1,12%
5.12	89495	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.	Unid.	24,00	10,42	13,21	317,04	0,10%
							SUBTOTAL DO ITEM	56.576,77
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	Unid	45,00	126,02	159,81	7.191,45	2,20%
6.2	92003	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	Unid	72,00	36,45	46,22	3.327,84	1,02%
6.3	11954/ ORSE	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 24° 100w	Unid	18,00	75,05	95,17	1.713,06	0,52%
6.4	97610	Lâmpada compacta de led 10 W, base e27 - fornecimento e instalação.	Unid	27,00	13,71	17,39	469,53	0,14%
6.5	101883	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.	Unid	18,00	444,41	563,56	10.144,08	3,10%
6.6	93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	Unid	15,00	9,39	11,91	178,65	0,05%
6.7	93659	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	Unid	3,00	19,84	25,16	75,48	0,02%
6.8	7997/ ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unid	3,00	175,97	223,15	669,45	0,20%
							SUBTOTAL DO ITEM	23.769,54
7.0		ESQUADRIAS						
7.1	90795	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 70x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.	Unid	18,00	546,84	693,45	12.482,10	3,81%
7.2	90846	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	1.073,55	1.361,37	8.168,22	2,50%
7.3	12710/ORSE	Porta e janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	40,50	278,66	353,37	14.311,49	4,37%
7.4	94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	1,50	444,08	563,14	844,71	0,26%
7.5	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.	m	48,00	47,55	60,30	2.894,40	0,88%
7.6	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	31,80	27,32	34,64	1.101,55	0,34%
7.7	93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.	m	48,00	44,09	55,91	2.683,68	0,82%
							SUBTOTAL DO ITEM	42.486,15
8.0		TELHADO						
8.1	92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	m²	261,60	60,48	76,69	20.062,10	6,13%
8.2	94198	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	261,60	22,05	27,96	7.314,34	2,24%
8.3	03784/ORSE	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado	m	96,60	32,38	41,06	3.966,40	1,21%
8.4	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.	m²	103,68	27,18	34,47	3.573,85	1,09%
							SUBTOTAL DO ITEM	34.916,69
							CUSTO TOTAL DA OBRA	327.249,72

**GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404**

Assinado de forma digital por
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
 DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:40:55 -03'00'

03/07



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO ZEQUINHA SANFONEIRO
MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	2.402,64			2.402,64
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,2	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	13.977,94			13.977,94
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO QUIOSQUES	2,1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	1.646,48			1.646,48
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO QUIOSQUES	2,2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.	293,90			293,90
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO QUIOSQUES	2,3	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck= 25 mpa.	53.337,94			53.337,94
3	PISO	3,1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.	5.766,90			5.766,90
3	PISO	3,2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.	6.268,74			6.268,74
3	PISO	3,3	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	2.124,57			2.124,57
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.		23.209,39		23.209,39
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,2	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Paredes Internas)		1.117,67		1.117,67
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,3	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (Paredes externas)		8.114,19		8.114,19
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas. (Paredes externas)		4.316,57		4.316,57
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,5	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual.		8.560,61		8.560,61
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, reparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.		12.964,38		12.964,38
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,7	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.			6.811,78	6.811,78
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes.			18.586,87	18.586,87
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,1	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação.			1.804,08	1.804,08
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,2	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação.			4.265,16	4.265,16
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,3	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.			246,30	246,30
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,4	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"			5.134,08	5.134,08
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,5	Bancada de mármore branco			5.577,85	5.577,85
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,6	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação.			3.403,62	3.403,62
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.			803,76	803,76
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,8	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria.			28.213,50	28.213,50

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA.13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:34:42 -03'00'

04/57



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,9	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)			2.390,70	2.390,70		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)			768,60	768,60		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,11	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m			3.652,08	3.652,08		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,12	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.			317,04	317,04		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,1	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).			7.191,45	7.191,45		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,2	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+tt 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.			3.327,84	3.327,84		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,3	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada			1.713,06	1.713,06		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,4	Lâmpada compacta de led 10 W, base e27 - fornecimento e instalação.			469,53	469,53		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,5	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico,			10.144,08	10.144,08		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.			178,65	178,65		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,7	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.			75,48	75,48		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,8	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA			669,45	669,45		
7	ESQUADRIAS	7,1	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 70x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.			12.482,10	12.482,10		
7	ESQUADRIAS	7,2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com			8.168,22	8.168,22		
7	ESQUADRIAS	7,3	Porta e janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22			14.311,49	14.311,49		
7	ESQUADRIAS	7,4	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação.			844,71	844,71		
7	ESQUADRIAS	7,5	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.			2.894,40	2.894,40		
7	ESQUADRIAS	7,6	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.			1.101,55	1.101,55		
7	ESQUADRIAS	7,7	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.			2.683,68	2.683,68		
8	TELHADO	8,1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.			20.062,10	20.062,10		
8	TELHADO	8,2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.			7.314,34	7.314,34		
8	TELHADO	8,3	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado			3.966,40	3.966,40		
8	TELHADO	8,4	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais.			3.573,85	3.573,85		
TOTAL MÊS COM BDI						85.819,11	58.282,81	183.147,80	327.249,72
PERCENTUAL						26%	18%	56%	
PERCENTUAL ACUMULADO						26%	44%	100%	

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:35:01
-03'00"

5/5



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
 Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
 Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
 Zona Rural-CEP: 58640-000
 Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN, as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS COM E SEM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL
 DATA DE PREÇO : 03/2022
 DATA REFERENCIA TECNICA: 14/04/2022

* Referências em composições de custos "Com Custo" (Ativas) e "Sem Custo" (Em Formação ou com código Provisório)

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00051	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,19	12,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	9,90	19,80
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	8,61	34,44
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	3,31	3,31
I04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	233,99	233,99
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	19,89	2,98
10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	2,97	2,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,05	6,10
					VALOR:	315,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações.					
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,18	3,85
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	18,60	7,67
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	18,59	2,06
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	15,45	0,39
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	13,14	7,22
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	14,19	5,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	16,82	11,98
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	21,44	0,08
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	20,52	0,34
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	313,99	1,44
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	1,59	2,38
					VALOR:	42,46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95600000	14,34	56,72
					VALOR:	56,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96619	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	17,01	5,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	14,34	1,21
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	275,78	15,58
					VALOR:	22,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95952	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck= 25 mpa.					
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	373,98	412,49
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,84000000	119,62	100,48
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,74000000	43,73	119,82

GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
 DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:24:30 -03'00'

Sítio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57000000	191,42	109,10
92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,87000000	120,53	225,39
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,47000000	60,69	28,52
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,61000000	33,02	53,16
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,13000000	12,93	92,19
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,83000000	12,51	72,93
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,09000000	11,99	1,07
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	16,49000000	10,84	178,75
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,53000000	9,23	97,19
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	3,85000000	8,88	34,18
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,43000000	10,06	4,32
92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,82000000	9,88	8,10
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,83000000	11,94	9,91
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,47000000	11,76	99,60
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,78000000	11,38	122,67
95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,51000000	16,35	8,33
95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,62000000	13,95	8,64
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,33000000	87,92	29,01
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,23000000	14,95	3,43
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,16000000	14,05	2,24
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,00000000	11,76	11,76
101982	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,21000000	163,68	34,37
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	27,00	27,00
					VALOR:	1.894,65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87692	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.					
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06190000	469,94	29,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28500000	17,01	4,84
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	14,34	3,14
					VALOR:	37,06

Sítio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB

GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:24:48 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.					
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,45	2,76
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	24,04	25,72
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	2,64	0,50
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	16,95	8,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	14,34	3,01
VALOR:						40,29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98695	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.					
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	1,39	1,79
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	64,81	64,81
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	16,95	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	14,34	3,91
VALOR:						79,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103324	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x35 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.					
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	1,67	22,71
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	34,66	0,34
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	4,03	1,69
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01882000	325,28	6,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	17,01	14,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	14,34	6,16
VALOR:						51,64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Paredes Internas)					
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,36670000	15,45	5,66
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	18,12	4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,34	1,27
VALOR:						11,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87530	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (Paredes externas)					
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03000000	397,28	11,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	17,01	7,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,34	1,43
VALOR:						21,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas. (Paredes externas)					
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,98000000	3,69	7,30
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	18,12	3,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	14,34	0,63
VALOR:						11,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87871	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo manual.					
87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00337400	2.057,68	6,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	17,01	2,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01410000	14,34	0,20
VALOR:						9,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, reparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.					

GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:25:13 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
 Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
 Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
 Zona Rural-CEP: 58640-000
 Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04030000	397,28	16,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49100000	17,01	8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	14,34	2,71
VALOR:						27,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com					
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04178000	325,28	13,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	17,01	7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	14,34	2,26
VALOR:						23,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87274	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes.					
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,45	2,76
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21800000	2,64	0,57
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	32,50	35,42
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02000000	16,95	17,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,34	7,17
VALOR:						63,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86902	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.					
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	124,02	124,02
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	14,66	87,96
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	55,71	4,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	16,50	14,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	14,34	6,37
VALOR:						237,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação.					
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	19,78	39,56
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	8,29	8,29
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	480,80	480,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	55,71	4,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	16,50	19,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	14,34	7,98
VALOR:						560,57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.					
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	29,15	29,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	16,50	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04870000	14,34	0,69
VALOR:						32,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S13115	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"					
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	12,46	3,73
I13879	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	670,15	670,15
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	2,98	0,89
VALOR:						674,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04773	Bancada de mármore branco					
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,90000000	12,46	11,21
I01598	Mármore branco e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	243,34	243,34
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,90000000	2,98	2,68
VALOR:						257,23

GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:25:33 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sitio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação.					
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	129,51	129,51
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	31,48	9,36
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	16,95	8,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	14,34	2,15
					VALOR:	149,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.					
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	9,78	0,10
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	22,98	22,98
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	13,82	1,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	16,50	1,81
					VALOR:	26,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100859	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.					
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	6,59	6,59
00044020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	661,26	661,26
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	14,66	29,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11530000	16,50	34,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66640000	14,34	9,55
					VALOR:	741,62

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)					
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,65000000	12,46	8,09
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,65000000	9,90	6,43
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,04090000	57,70	2,35
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	1,01	3,03
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	3,54	10,62
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	0,65	0,13
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	50,60	4,55
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06000000	55,57	3,33
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	4,00000000	5,10	20,40
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	2,98	1,93
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	3,05	1,98
					VALOR:	62,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)					
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	12,46	4,98
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	9,90	3,96
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	57,70	0,86
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	13,91	0,69
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	8,04	16,08
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	15,44	15,44
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	14,15	56,60
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	2,98	1,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,05	1,22
					VALOR:	101,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04883	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m					
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	77,42	139,35
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	11,80	20,41
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	4,91	8,39
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	423,07	34,26
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	442,13	35,81
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	38,89	70,00
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	84,38	98,72
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêco, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	25,93	29,81

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:25:48 -03'00'

Sitio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	25,29	43,24
VALOR: 479,99						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89495	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.					
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	45,78	0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,52	0,01
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	8,76	8,76
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	51,87	0,38
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	13,82	0,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	16,50	0,57
VALOR: 10,42						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).					
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	2,30	28,98
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	7,33	2,74
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	8,47	18,63
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	4,53	9,06
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,41	14,10
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	28,80	28,80
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,69	2,69
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,79	10,53
VALOR: 126,02						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92003	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.					
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	8,24	16,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55490000	16,35	9,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55490000	19,65	10,90
VALOR: 36,45						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S11954	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 24° 100w					
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,10000000	12,46	13,70
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,10000000	9,90	10,89
I12801	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, para lâmpada halógena AR111	ORSE	un	1,00000000	29,29	29,29
I12804	Lâmpada halógena AR111 24° 100 w - 127v	ORSE	un	1,00000000	14,60	14,60
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,10000000	2,93	3,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,10000000	3,05	3,35
VALOR: 75,05						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97610	Lâmpada compacta de led 10 W, base e27 - fornecimento e instalação.					
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	7,25	7,25
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,09	2,09
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	16,35	1,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	19,65	3,25
VALOR: 13,71						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101883	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.					
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	419,69	419,69
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	412,52	5,52
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	16,35	8,72

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:26:10 -03'00'

Sítio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	19,65	10,48
					VALOR:	444,41

93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,30	7,30
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,83	0,83
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	16,35	0,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	19,65	0,69
					VALOR:	9,39

93659	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	11,38	11,38
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,66	1,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	16,35	3,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	19,65	3,71
					VALOR:	19,84

S07997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,60000000	12,46	7,47
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	9,90	5,94
I07944	Disjuntor bipolar DR 63 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	un	1,00000000	158,98	158,98
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	2,93	1,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,05	1,83
					VALOR:	175,97

90795	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 70x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	490,00	490,00
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	16,31	4,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70600000	17,01	29,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98300000	14,34	14,09
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	426,41	9,50
					VALOR:	546,84

90846	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	295,55	295,55
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	572,32	572,32
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	115,01	115,01
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	8,89	90,67
					VALOR:	1.073,55

S12710	Porta e janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,80000000	12,46	9,96
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,80000000	9,90	7,92
I13470	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	1,00000000	249,30	249,30
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01600000	416,52	6,66
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,80000000	2,98	2,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,80000000	3,05	2,44
					VALOR:	278,68

94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

GREGORY PRIMEIRO
 FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE
 PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:26:26 -03'00'

Sítio Polar 01 S/N - Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
 Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
 Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
 Zona Rural-CEP: 58640-000
 Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	179,43	373,80
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,16	3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	20,15	25,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	17,01	29,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,34	12,23
					VALOR:	444,08

93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,11	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	312,56	0,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	17,01	1,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	14,34	1,34
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21700000	128,44	27,87
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	9,80	7,74
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	320,21	7,68
					VALOR:	47,55

93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	6,11	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	312,56	0,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	17,01	1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	14,34	1,53
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,12200000	128,44	15,66
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,30800000	9,57	2,94
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	320,21	3,84
					VALOR:	27,32

93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,11	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	312,56	0,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	17,01	1,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	14,34	1,34
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21300000	128,44	27,35
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,49000000	9,80	4,80
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	320,21	7,68
					VALOR:	44,09

92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31300000	1,81	5,99
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66300000	20,12	13,33

Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.07.20 16:26:43 -03'00'

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01 - Zona Rural - CEP: 58640-000 - Fone: (83) 9887-1903 - Junco do Seridó - PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97600000	9,51	18,79
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	20,59	1,44
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	18,57	0,92
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	18,73	0,56
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	14,19	6,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	16,82	10,78
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04340000	17,99	0,78
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06020000	17,26	1,03
VALOR:						60,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94198	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.					
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	0,78	13,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	14,34	4,66
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	16,69	2,55
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	17,99	0,43
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	17,26	0,57
VALOR:						22,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03784	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado					
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,10000000	12,19	1,21
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	9,90	0,99
I02746	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 15 x 2,5cm	ORSE	m	1,00000000	27,47	27,47
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,10000000	21,20	2,12
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,10000000	2,97	0,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,05	0,30
VALOR:						32,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.					
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	35,46	0,88
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,64	0,63
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,07400000	8,98	9,64
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	12,75	0,09
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	24,04	0,74
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63130000	16,92	10,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31560000	14,34	4,52
VALOR:						27,18

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:27:03 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO ZEQUINHA SANFONEIRO
MUNICÍPIO: Equador-RN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00	17,86	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66	0,85	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03	44,84	16,65
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33	0,40	0,31
	TOTAL	11,50	8,71	12,95	9,98
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	3,03	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33	0,42	0,33
	TOTAL	8,48	3,36	16,92	6,46
	TOTAL (A+B+C+D)	84,67%	46,90%	111,61%	69,89%

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.07.20 16:39:57 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
 JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
 Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04
 Sítio Polar 01 S/N - SALA 01
 Zona Rural - CEP: 58640-000
 Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00006/2022 EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 21 de Julho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO ZEQUINHA SANFONEIRO
 MUNICÍPIO: Equador-RN

COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

ITEM	% PORCENTAGEM
Administração Central (A C)	3,36
Seguros (S) E Garantia (G)	0,80
Riscos (C)	0,97
Despesas Financeiras (DF)	0,59
Lucro (L)	7,74
Impostos (I) - PIS, CONFINS, ISSQN	5,65
Imposto (I) + CPRB	10,15

CÁLCULO DO BDI
 FÓRMULA UTILIZADA

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

B.D.I. = 20,76%

VALORES DE B.D.I. POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

CÁLCULO DE IMPOSTO (I)	
ISSQN	2,00
PIS	0,65
CONFINS	3,00
TOTAL	5,65

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

B.D.I. FINAL (BDI + CPRB) = 26,81%

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA: 13895117404

Assinado de forma digital por
 GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
 DE PAIVA: 13895117404

Dados: 2022.07.20 16:23:58
 -03'00"

56/7



JOSÉ IVANILDO SOUSA

JR CONSTRUÇÕES

Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04

Sítio Polar 01 S/N – SALA 01

Zona Rural-CEP: 58640-000

Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)9.9869-2985

=====

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

=====

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220701TP00006
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RIO GRANDE DO NORTE

LICITANTE: JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, telefone de contato: (83) 9. 9869-2985, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob a forma da lei que:

1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

Herick Fabricio Lima Trajano, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 033.112.114-05 e do RG nº 2539417 SSP/PB, residente na Rua Senador Rui Carneiro nº 193 – 1º andar, Centro, Taperoá/PB, como representante legal de JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, doravante denominado licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00006/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00006/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00006/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00006/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00006/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00006/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00006/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00006/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Equador antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Junco do Seridó - PB, 21 de Julho de 2022.

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO

CPF: 033.112.114-05

RG: 2539417- SSP/PB

Representante Legal

20.425.271/0001 - 047

José Ivanildo de Sousa - ME

SITIO POLAR 1 S/N - SL 1

ZONA RURAL - CEP 58.640-000

JUNCO DO SERIDÓ - PB.

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01- Zona Rural - CEP: 58640-000

Fone: (83) 9.9869-2985

E-mail: JIVANILDOSOUSA@HOTMAIL.COM

Junco do Seridó – Paraíba

17/5

X

Y

Z

~~Handwritten scribble~~