



PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentação - Rua Antônio Bezerra de Nóbrega

MUNICÍPIO: Equador-RN

DATA BASE: SINAPI RN ABR/22

ORSE MAR/22

BDI: 22,19%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

| ITEM | REF. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL | % |
|------------|-------------|---|----------------|--------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m ² | 8,00 | R\$289,09 | R\$353,24 | R\$2.825,92 | 4,21% |
| 1.2 | 09164/ORSE | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 104,10 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | SUBTOTAL DO ITEM | R\$2.825,92 |
| 2.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 2.1 | 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. | m ² | 654,57 | R\$0,93 | R\$1,14 | R\$746,21 | 1,11% |
| | | | | | | | SUBTOTAL DO ITEM | R\$746,21 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 3.1 | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | m ² | 654,57 | R\$71,53 | R\$87,40 | R\$57.209,42 | 85,24% |
| 3.2 | 94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. | m | 204,10 | R\$25,12 | R\$30,69 | R\$6.263,83 | 9,33% |
| | | | | | | | SUBTOTAL DO ITEM | R\$63.473,25 |
| 4.0 | | PINTURA | | | | | | |

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Eng. Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----------------|-------|---------|---------|----------|----------|
| 4.1 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m ² | 61,23 | R\$0,94 | R\$1,15 | R\$70,41 | 0,10% |
| SUBTOTAL DO ITEM | | | | | | | | R\$70,41 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| CUSTO TOTAL DA OBRA | R\$67.115,79 |
|----------------------------|---------------------|


Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Eng. Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2